

**RETTIFICA AL CAPITOLATO DI GARA:**

in merito al capitolato di gara al paragrafo intitolato REQUISITI DI FUNZIONAMENTO il punto 2 verrà sostituito con il seguente dettato che costituisce parte integrante del capitolato:

**"2. Fermo restando che la portata offerta non potrà comunque eccedere l'8% di quanto indicato, al fine di ottimizzare ed efficientare energeticamente l'impianto, è oggetto di valutazione dell'Offerta Tecnica, con punteggio dedicato, l'offerta di macchine con portate non superiori al +6% rispetto ai seguenti valori tabellati."**

**RETTIFICA AL DISCIPLINARE DI GARA:**

**A) L'art. 3 - paragrafo 3.1. intitolato "Oggetto e specifiche tecniche" del disciplinare di gara pubblicato in data 28 novembre 2024 verrà sostituito con il seguente dettato che costituisce parte integrante del disciplinare.**

**3.1. OGGETTO E SPECIFICHE TECNICHE**

**"N.2 MACCHINE TIPOLOGIA 1:**

- Portata 5.80 – 6.00 m3/s;
- Pompa sommergibile IP68 con installazione in tubo contenitore realizzato in acciaio;
- Prevalenza minima: 3,67 m.

**N.2 MACCHINE TIPOLOGIA 2:**

- Portata 2.50 – 3.20 m3/s;
- Pompa sommergibile IP68 con installazione in tubo contenitore realizzato in acciaio;
- Prevalenza minima: 3,53 m"

**B) il paragrafo 3.1.2 REQUISITI DI FUNZIONAMENTO al punto 2 verrà sostituito con il seguente dettato che costituisce parte integrante del disciplinare di gara.**

**"2. Fermo restando che la portata offerta non potrà comunque eccedere l'8% di quanto indicato, al fine di ottimizzare ed efficientare energeticamente l'impianto, è oggetto di valutazione dell'Offerta Tecnica, con punteggio dedicato, l'offerta di macchine con portate non superiori al +6% rispetto ai seguenti valori tabellati:**

**PUNTI DI LAVORO MACCHINE – TIPOLOGIA 1**

Gestione livelli	Prevalenza geodetica Hg (m)	Prevalenza totale H H (m)	Portata erogata Q (l/s)
Arresto	4,14	5,188	54
Avvio PA 1	3,44	4,465	07
Avvio PA 1	2,30	3,533	56
Progetto			12
Avvio PA 1	2,80	3,533	58
Canale Vuoto			63
Avvio PA 4 Max	3,14	4,289	57
			55
			56
			60

**PUNTI DI LAVORO MACCHINE – TIPOLOGIA 2**

Gestione livelli	Prevalenza geodetica Hg (m)	Prevalenza totale H H (m)	Portata erogata Q (l/s)
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

Arresto	5,54	6,016	2651
Avvio PA1 Progetto	3,00	3,673	3153
Avvio PA 1 Canale Vuoto	3,50	3,802	3064
Avvio PA 2 MAX	3,14	4,135	3128

**C) Al par. 18.1 “Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica”, nella sotto estesa “Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’Offerta Tecnica” i sub-criteri di valutazione 1.3. e 1.4 relativi alla Portata Idrovore verranno sostituiti con i seguenti che costituiranno parte integrante del disciplinare di gara. Invariate le altre previsioni della Tabella.**

Sub-criterio 1.3. relativo alla PORTATA IDROVORA TIPOLOGIA 1:

Per le pompe di Tipologia 1 saranno assegnati i seguenti punteggi:

5 punti – Portata di progetto compresa tra 5863 e 6215 [l/sec]

5 punti – Portata massima compresa tra 5660 e 6000 [l/sec]

Sub-criterio 1.4. relativo alla PORTATA IDROVORA TIPOLOGIA 2:

5 punti - Portata di progetto compresa tra 3153 e 3342 (l/sec)

5 punti - Portata massima compresa tra 3128 e 3316 (l/sec)

il Funzionario titolare di incarico di E.Q. e  
RUP della stazione appaltante

Avv. Sara Caviglia